

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ KANALIZACYJNA Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY KALINOWEJ
ADRES INWESTYCJI : SIERPC, UL. KALINOWA
INWESTOR : MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "EMPEGEK" SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 09-200 SIERPC, UL. KONSTYTUCJI III MAJA 48
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Chalicki
DATA OPRACOWANIA : 04-08-2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04-08-2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SIEC KANALIZACYJNA Z PRZYŁACZAMI			
1	KNR-W 2-01 d.1 0211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III (74+9+9+12+4)*3.0*0.8*80%	m ³ m ³	 207.360	 207.360
				RAZEM	207.360
2	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) (74+9+9+12+4)*3.0*0.8*20%	m ³ m ³	 51.840	 51.840
				RAZEM	51.840
3	KNR 2-18 d.1 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 108*0.8	m ² m ²	 86.400	 86.400
				RAZEM	86.400
4	KNR-W 2-18 d.1 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 9+9+12+4	m m	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000
5	KNR-W 2-18 d.1 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 74	m m	 74.000	 74.000
				RAZEM	74.000
6	KNR-W 2-18 d.1 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 2-18 d.1 0517-01 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-18 d.1 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm 9+9+12+4	m m	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000
9	KNR 2-18 d.1 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm 74	m m	 74.000	 74.000
				RAZEM	74.000
10	KNR 2-18 d.1 0501-04 analogia	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm -obsybka ułożonych kanałów 108*0.8	m ² m ²	 86.400	 86.400
				RAZEM	86.400
11	KNR-W 2-01 d.1 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 259.20-50	m ³ m ³	 209.200	 209.200
				RAZEM	209.200
12	KNR 2-01 d.1 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 259.20	m ³ m ³	 259.200	 259.200
				RAZEM	259.200
13	KNR 2-01 d.1 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 259.20-209.20	m ³ m ³	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
14	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 2 50	m ³ m ³	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000